

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.

Zeitweise Außerbetriebnahme von RATIONAL-Geräten.

Maßnahmen zur vorläufigen Außerbetriebnahme

1. Starten Sie den Reinigungslauf des Gerätes
2. Reinigung Luftfilter
3. Spülen der Tropfrinne und Ablaufrinne (Combi-Dämpfer)
4. Wasser abdrehen ggf. trennen
5. Dampfgenerator abpumpen (Combi-Dämpfer)
6. Schlauchroller entleeren
7. Tür-/Tiegel-Dichtung von Fett und Schmutz reinigen
8. Türe anlehnen (NICHT schließen!) | Tiegeldeckel und -ventil komplett öffnen.
9. Geräte vom Strom trennen | Gashahn schließen
10. Abwasser von Festanschluss trennen und verschließen*

*Sollte das Trennen vom Abwasser-Anschluss nicht möglich sein, sollte alle 2 Tage ein Eimer Wasser in den Garraum geleert werden, um das Austrocknen des Siphons zu vermeiden.

Wiederinbetriebnahme

1. Abwasserverrohrung korrekt anschließen und Dichtheit prüfen
2. Wasser anschließen
3. Handbrause min. 2 Minuten spülen
4. Strom anschließen | Gashahn öffnen
5. Sichtkontrolle bzw. Dichtheitsprüfung wasserführender Teile
6. Probelauf Dampf, Heißluft, Kombination / Normal- / Druck-Betrieb

Bei Fragen steht Ihnen Ihr RATIONAL-Service unter 08191 327-333 wie gewohnt zur Verfügung.

RATIONAL Deutschland GmbH
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland

Tel. +49 8191 327-387
Fax +49 8191 327-231

info@rational-online.de
rational-online.com